

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ "ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ"
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ: **«ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ»**
ΤΙΤΛΟΣ: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ,
ΕΤΟΥΣ 2020"

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: **18/2020** (αρ. πρωτ. 3226/27.04.20)

Μ Ε Λ Ε Τ Η

" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2020"

Προϋπολογισμού: **24.000,00** σε ΕΥΡΩ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ , 2020



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛ. : 18/2020
Αριθ. Πρωτ.: 3226/27-04-20

**ΕΡΓΟ: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ
ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 " .**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη με τίτλο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ", προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24% , αφορά την αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών που έχουν υποστεί βλάβες σε διάφορες θέσεις των οικισμών του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Οι επιφάνειες των αποκαταστάσεων των οδών είναι μικρές και σε πολλές διαφορετικές θέσεις.

Οι εργασίες που θα γίνουν για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων επιφανειών συμπεριλαμβάνουν:

A) Αποκαταστάσεις ασφαλτοστρωμένων οδών.

A1) Τομή της επιφανείας που είναι προς αποκατάσταση τμήματος με ασφαλτοκόφτη.

A2) Εκσκαφή αν απαιτηθεί

A3) Επίχωση με αμμοχάλικο (3A)

A4) Συμπύκνωση.

A5) Επάλειψη της επιφανείας που είναι προς αποκατάσταση με συγκολλητική, ασφαλτοστρώσεις.

A5) Ασφαλτόστρωση με ασφαλτόμειγμα πάχους 0,05cm κατηγορίας Π.Τ.Π. Α265.

B) Αποκαταστάσεις τσιμεντοστρωμένων οδών.

B1) Τομή της επιφανείας που είναι προς αποκατάσταση με ασφαλτοκόφτη. B2) Εκσκαφές βάθους 15cm

B3) Επίχωση με αμμοχάλικο (3A)

B4) Συμπύκνωση.

B5) Σκυροδέτηση με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 10cm.

Οι θέσεις αποκατάστασης θα υποδεικνύονται στον Ανάδοχο από τον Επιβλέποντα μηχανικό.

Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη θα ενημερώνει το Επιβλέποντα του έργου για την πορεία και εκτέλεση των εργασιών του, και θα ενημερώνει το ημερολόγιο του έργου, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία και η θέση. Το ημερολόγιο του εργασιών του έργου του Αναδόχου θα υπογράφεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ή τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας (Τ.Κ.) που θα εκτελεστούν εργασίες και τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

Το ημερολόγιο έργου αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του φακέλου του έργου.

Η δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου θα ανέλθει στο ποσό των #24.000,00# € μαζί με το Φ.Π.Α.

Οι εργασίες του έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με το Ν.4412/16 με συνοπτικό Διαγωνισμό. Τους όρους του Συνοπτικού Διαγωνισμού θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Το έργο: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020", είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020, στον Κ.Α. 30 - 7333.19

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 27 /04/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε. Υ.