

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	290,00	2,60	754,00	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	2	m3	140,00	13,40	1.876,00	
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	3	m	300,00	1,00	300,00	
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	4	m2	430,00	1,20	516,00	
5	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m	ΝΑΟΔΟ Δ07	ΝΟΔΟ 4421Β	5	m2	430,00	9,00	3.870,00	
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυροδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	8	m3	100,00	90,00	9.000,00	
7	Ξυλότυποι χιτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	9	m2	30,00	13,50	405,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	10	kg	100,00	1,01	101,00	
Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								16.822,00	16.822,00
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	2.523,30
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									9,54
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	4.645,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									24.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									24.000,00

Βελεστίνο 27/04/2020
Ο μελετητής

Βελεστίνο 27/04/2020
Η Προισταμένη Δ/σης Τεχν. Υπηρεσίας &
Περιβάλλοντος

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Υ.

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.